

111年度原住民族部落居住環境品質提升計畫-品質提升-第一次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
111-A-04-05-001	新竹縣	尖石鄉	新竹縣尖石鄉秀巒村八鄰部落排水崩坍工程	7,792	1,375	9,167	1. 新設半重力式擋土牆(H=7m), L=50m 2. 新設半重力式擋土牆(H=6m), L=30m 3. 新設重力式擋土牆(H=2.5-1.5m), L=15m 4. 新設排水暗溝(40*40), L=65m 5. 水泥地坪30*30m	新竹縣政府111年3月21日府原經字第1110015527號函修正。
1 件				7,792	1,375	9,167		
1 件				7,792	1,375	9,167		
110-07-13-008	南投縣	仁愛鄉	仁愛鄉萬豐村萬豐部落內公共道路改善工程(第三期)	4,039	551	4,590	1. 第一工區:AC路面, W=2.5m, L=770m 2. 第二工區:AC路面, W=2.8m, L=340m 3. 第三工區:AC路面, W=2.7m, L=370m 4. 第四工區:AC路面, W=3.0m, L=320m 5. 第五工區:AC路面, W=3.0m, L=890m	南投縣政府110年10月13日府授原建字第1100235793號函修正。
1 件				4,039	551	4,590		
1 件				4,039	551	4,590		

111年度原住民族部落居住環境品質提升計畫-品質提升-第一次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
108-10-24-004	屏東縣	春日鄉	春日鄉力里部落祭儀廣場改善工程	6,354	706	7,060	1. 地坪高壓混凝土磚 (50*30m)(t=8cm)A=1500m ² 2. 地坪混凝土底層 (50*30m)(t=15cm)A=1500m ² 3. RC看台座椅 L=70m 4. 照明燈與燈桿(H=8m) 6座 5. 照明燈桿基礎 6座 6. 舞台頂棚更新(8*8m) A=64m ² 7. 舞台旁石板與石塊階梯修繕 (H=10m 平均W=6m) A=60m ²	屏東縣政府109年11月27日屏府原經字第10955100500號函修正。
108-10-24-006	屏東縣	春日鄉	春日鄉歸崇部落屋後護坡與排水改善工程	1,314	146	1,460	1. A段屋後RC護坡 L=12m H=6m 2. B段屋後RC格柵排水溝 (30*50cm) L=25m	屏東縣政府109年11月27日屏府原經字第10955100500號函修正。
2 件				7,668	852	8,520		
108-10-25-009	屏東縣	獅子鄉	獅子鄉新路部落周邊道路及排水溝、邊坡改善工程	8,127	903	9,030	工區1 1. AC路面改善工程(含路緣白實線、中心雙黃線)L=420m W=8m t厚=5cm 2. 排水溝改善工程L=80m W*H=0.8m*1m 工區2 1. PC路面改善工程L=600m W=5m t厚=15cm 工區3 1. 擋土牆改善工程L=50m H=6m 2. 排水溝改善工程L=20m W*H=0.8*1m	屏東縣政府110年3月15日屏府原經字第11008514900號函修正。
1 件				8,127	903	9,030		

111年度原住民族部落居住環境品質提升計畫-品質提升-第一次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
110-10-26-002	屏東縣	牡丹鄉	石門本部落周邊道路改善工程	7,475	831	8,305	工區一： 1. AC刨除加鋪AC(5cm)L=216m、W=5-9m 2. 新設PC路面(15cm)L=60m、W=5cm 工區二： AC刨除加鋪AC(5cm)L=137m、W=4.4~14m 工區三： 1. 新設排水溝L=170m, W=0.50m, H=0.80m 2. 截水溝L=7.5+7+7=21.5m, W=0.50m, H=0.80m 工區四： 1. 新設擋土牆L=30m, H=2.0m 工區五： 1. 新設擋土牆L=30m, H=1.5m 工區六： 1. 既有AC路面刨5cm鋪5cm L=396m、A=2033m ²	屏東縣政府110年11月1日屏府原經字第11052261200號函修正。
1 件				7,475	831	8,305		
110-10-27-001	屏東縣	滿州鄉	滿州鄉小路部落集會所環境改善工程	900	100	1,000	(A)預鑄欄杆L=30m (B)壓花地坪A=130m ² (C)植草磚A=200m ²	屏東縣政府109年12月15日屏府原經字第10957890700號函修正。
1 件				900	100	1,000		
5 件				24,170	2,686	26,855		

111年度原住民族部落居住環境品質提升計畫-品質提升-第一次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
110-11-29-003	臺東縣	延平鄉	巴喜告部落祭祀廣場環境改善工程	7,794	866	8,660	1. 密植草皮(假儉草)2000平方公尺 2. 楓樹35株(米徑10CM) 3. 落雨松25株(米徑10CM) 4. 布農族地景意象一座(高度8公尺) 5. 碎石地坪1200平方公尺 6. 安全欄杆(含基座)100公尺 7. 整地工程	臺東縣政府110年7月15日府原建字第1100144886號函修正。
1 件				7,794	866	8,660		
111-A-11-33-001	臺東縣	臺東市	卡拉魯然部落基礎環境改善工程	3,571	397	3,968	1. 鋪設AC路面(T=5cm厚)，面積=1260M ² (L=210M、W=6M) 2. 水溝L=420M(左右兩側L=420M) 3. 標線面積=63M ² (左右兩側L=420M、W=0.15M)	臺東縣政府110年11月18日府原建字第1100243671號函修正。
111-A-11-33-002	臺東縣	臺東市	巴古崙岸部落環境改善工程	4,415	491	4,905	1. 鋪設AC路面(T=5cm厚)，A=1250M ² (L=250，W=5M) 2. 路面調整層A=400M ² 3. 水溝L=1000M(左右兩側L=500M) 4. 標線A=75M ² (左右兩側L=500M，W=0.15M)	臺東縣政府110年11月18日府原建字第1100243671號函修正。
2 件				7,986	887	8,873		

111年度原住民族部落居住環境品質提升計畫-品質提升-第一次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
111-A-11-38-001	臺東縣	太麻里鄉	美和村荒野部落環境改善工程	7,817	869	8,686	A工區:AC路面刨除鋪設:長625公尺、寬(平均)5-8公尺、仿木護欄長120公尺、高1公尺、反射鏡4組 B工區:AC路面刨除加封L=405m, W=4-5m、碎石級配路面(t=20cm)L=225m、W=4m C工區:AC路面刨除加封L=155m、W=3m D工區:AC路面加封L=180m、W=5.0m E工區:AC路面刨除加封L=650m、W=5m, 矩形明溝L=50m、W=0.6m、H=0.5m, 塊狀護欄L=530m、格柵溝版L=4m、反射鏡2組	臺東縣政府110年11月18日府原建字第1100243671號函修正。
1 件				7,817	869	8,686		
4 件				23,597	2,622	26,219		
108-12-44-008	花蓮縣	萬榮鄉	萬榮鄉西林村基礎環境設施改善工程	3,794	422	4,215	A工區: 排水溝 寬90*深100cm L=40m, AC刨鋪120m ² B工區: B-1工區:排水溝 寬90*深100cm L=580m B-2工區:排水溝 寬90*深100cm L=120m B-3工區:排水溝 寬90*深100cm L更新=160m	花蓮縣政府110年5月6日府原建字第1100087346號函修正。

111年度原住民族部落居住環境品質提升計畫-品質提升-第一次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
110-12-44-001	花蓮縣	萬榮鄉	花蓮縣萬榮鄉萬榮村8鄰排水溝改善工程	562	62	624	1. 工區1排水溝新設 W=50CM;H=60~80CM(依搭排既有溝渠深度調整)、L=18M, 含陰井1座 W=130CM;B=130CM;H=90~110CM 2. 工區2排水溝新設 W=50CM;H=60~80CM(依搭排既有溝渠深度調整)、L=16M, 含陰井1座 W=130CM;B=130CM;H=90~110CM 3. 工區3排水溝新設 W=50CM;H=60~80CM(依搭排既有溝渠深度調整)、L=30M	花蓮縣政府110年6月10日府原建字第1100114414號函修正。
2 件				4,356	484	4,839		
110-A-12-47-001	花蓮縣	鳳林鎮	森榮部落及長橋部落環境改善工程	5,252	584	5,836	工區1:路面AC重鋪:120m ² , 設置欄杆:26m, 設置階梯:31m。 工區2:圍牆打除重作(h=75cm):21m, 圍牆打除重作(h=110cm):65m。 工區3:路面AC重鋪:1355m ² , 設置欄杆(h=110cm):50m。 工區4:路面AC重鋪:247m ² 。 工區5:紐澤西護欄(h=85cm):670m ² 。	花蓮縣政府109年11月5日府原建字第1090218817號函修正。
1 件				5,252	584	5,836		
110-12-52-001	花蓮縣	光復鄉	光復鄉馬太鞍文化意象故事牆興建工程	1,763	196	1,959	馬太鞍部落傳統文化意象: L=200m, H=3m	花蓮縣政府110年2月24日府原建字第1100035817號函修正。
1 件				1,763	196	1,959		

111年度原住民族部落居住環境品質提升計畫-品質提升-第一次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
111-A-12-53-001	花蓮縣	豐濱鄉	豐濱鄉靜浦村三富橋部落道路改善工程	2,124	236	2,360	AC路面長750m、寬4m	花蓮縣政府110年11月10日府原建字第1100226610號函修正。
1 件				2,124	236	2,360		
110-12-54-001	花蓮縣	瑞穗鄉	瑞良村法淖部落聯外道路改善工程	6,138	682	6,820	A工區:更新秀山橋伸縮縫(6道) C工區:既有道路AC剷除重鋪(W=5m, L=25m) D工區:既有道路AC剷除重鋪(W=4m, L=40m) E工區:既有道路AC剷除重鋪(W=4m, L=65m) F工區:既有道路AC剷除重鋪(W=6m, L=120m) G工區:既有道路AC剷除重鋪(W=6m, L=420m) H工區:既有道路AC剷除重鋪(W=6m, L=150m) I工區:既有道路AC剷除重鋪(W=6m, L=130m) J工區:既有道路AC剷除重鋪(W=6m, L=340m) K工區:既有道路AC剷除重鋪(W=6m, L=82m)	花蓮縣政府110年6月10日府原建字第1100114712號函修正。
1 件				6,138	682	6,820		
110-A-12-55-001	花蓮縣	富里鄉	花蓮縣富里鄉吳江部落入口意象興建工程	552	61	613	1. A工區:入口意象1座 2. B工區:綠美化20m ²	花蓮縣政府109年11月5日府原建字第1090218817號函修正。

111年度原住民族部落居住環境品質提升計畫-品質提升-第一次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
110-12-55-001	花蓮縣	富里鄉	花蓮縣富里鄉豐南村吉拉米代部落聚會所改善工程	4,252	472	4,724	工區一 1. 地坪改善(t=20cm)A=700m ² 2. 司令台故事牆翻新A=30m ² 3. 樑圖騰翻新A=22.5m ² (W=0.75*L=30m) 4. 柱圖騰翻新A=72m ² (12支, 每支L=5M、W=30cm、共4面) 5. 部落聚會所屋頂漏水檢修A=450m ² 6. 兩棚基座鏽蝕改善12處 7. 鋼樑油漆(連工帶料、1底2度)A=450m ² 8. 排水溝改善(W=15cm、D=20cm)60m 工區2 1. 木棧平台修繕並重新油漆A=45m ²	花蓮縣政府110年6月10日府原建字第1100114414號函修正。
	2 件			4,804	534	5,337		
	8 件			24,437	2,715	27,151		