

前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第三期110-111年)第3次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
108-05-09-013	苗栗縣	泰安鄉	泰安鄉象鼻部落文健站服務據點周邊及部落內公共設施改善工程	6,650	350	7,000	1. 40X40暗溝L=245.61m 2. 壓花地坪A=594.24m ² 3. 集水井一座 4. 重力式擋土牆L=21m H=2m 5. 40x60矩形溝L=45m 6. 無障礙坡道L=36m 7. 牆面美化A=99.5m ² 8. LAPAW設施*1座	1. 苗栗縣政府110年4月9日苗原工字第1100002396號函修正。 2. 減列核定700萬元，請於原提報工程項目自行評估減列項目或數量。
1 件				6,650	350	7,000		
1 件				6,650	350	7,000		
110-06-11-001	臺中市	和平區	和平區達觀里達觀部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程(第2期)	5,950	1,050	7,000	1. 休憩廣場地磚:790m ² 2. 多功能廣場彩繪地坪:405m ² 3. 路燈照明:10盞 4. RC排水溝:80m 5. 自然石桌椅:1組 6. 步道(一):30m 7. 周邊欄杆:110m 8. 休憩花架:一座 9. 休憩座椅:二座 10. 步道(二):45m 11. 喬木植栽:15株 12. 灌木植栽:60株 13. 草皮:650m ² 14. 景觀生態池:一座 15. 流動廁所:二座	1. 臺中市政府110年10月22日府授原經字第1100268304號函修正。 2. 流動廁所不符補助原則，予以刪除。
1 件				5,950	1,050	7,000		
1 件				5,950	1,050	7,000		

前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第三期110-111年)第3次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
110-10-19-002	屏東縣	三地門鄉	馬兒部落文化健康站周邊改善工程	6,650	350	7,000	工區A:施作排水溝加蓋 L=4 0m W=1m H=1m 工區B:施作排水溝 L=80m W=2m H=1m 工區C:單面模擋土牆 H=1.5m L=60m RC 紐澤西護欄L=60m H=0.6m 工區D:單面模擋土牆 H=1.5m L=60m RC 紐澤西護欄L=60m H=0.6m 工區E:單面模擋土牆 H=1.5m L=80m RC 紐澤西護欄L=80m H=0.6m 工區F:單面模擋土牆 H=1.5m L=80m RC 紐澤西護欄L=80m H=0.6m 工區G:單面模擋土牆 H=1.5m L=50m RC 紐澤西護欄L=50m H=0.6m 工區H:單面模擋土牆 H=1.5m L=50m RC 紐澤西護欄L=50m H=0.6m 工區I:單面模擋土牆 H=1.5m L=55m RC 紐澤西護欄L=55m H=0.6m 工區J:單面模擋土牆 H=1.5m L=15m RC 紐澤西護欄L=15m H=0.6m 工區K:單面模擋土牆 H=1.5m L=15m RC 紐澤西護欄L=15m H=0.6m	1.屏東縣政府110年5月28日屏府原經字第11021299700號函修正。 2.減列核定700萬元，請於原提報工程項目自行評估減列項目或數量。
1 件				6,650	350	7,000		
108-10-23-006	屏東縣	來義鄉	文樂村文健站周邊改善工程	3,730	196	3,926	工區A:AC路面990m ² (長330m 寬度3m) 1m*1m暗溝施作(長330m 平均寬2.5m)	屏東縣政府110年3月15日屏府原經字第11008514900號函修正。
1 件				3,730	196	3,926		

前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第三期110-111年)第3次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
110-10-24-003	屏東縣	春日鄉	110年春日鄉力里部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程	4,275	225	4,500	工區一 1. 重新施作混凝土地坪A=780m ² 工區二 1. 集會所入口地坪修改(20*4m) 2. 外牆面重新油漆彩繪(A=50m ²) 工區三 1. RC擋土牆(L=8mH=3m) 2. 格柵蓋排水溝(30*50cm, L=15m) 工區四 1. RC擋土牆(L=30m, H=2-4m) 2. RC地梁(50*50cm, L=30m) 3. 截水溝(40*40cm, L=3.0m) 工區五 1. RC擋土牆(L=20m, H=2-4m)	屏東縣政府110年7月1日屏府原經字第11024079900號函修正。
1 件				4,275	225	4,500		

前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第三期110-111年)第3次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
108-10-26-006	屏東縣	牡丹鄉	四林村文健站周邊基礎環境改善工程	5,538	292	5,830	工區一 1. 上邊坡RC擋土牆及護欄(H=3m, L=20m) 2. 下邊坡RC擋土牆及護欄(H=4m, L=30m) 3. 重鋪混凝土路面(W=2~5m, L=250m, A=800m ²) 工區二 1. 上邊坡RC擋土牆(H=1.5m, L=40m) 2. 下邊坡RC擋土牆及護欄(H=3m, L=50m) 3. 重鋪混凝土路面(W=3~4m, L=70m, A=250m ²) 工區三 1. 重鋪現地混凝土路面(W=4~6m, L=300m, A=1500m ²)	屏東縣政府110年5月4日屏府原經字第11016329200號函修正。
1 件				5,538	292	5,830		
4 件				20,193	1,063	21,256		
108-11-28-001	臺東縣	海端鄉	天龍步道坍塌路段修復工程	6,650	350	7,000	1. 枕木步道:200公尺。(寬度=1.2公尺) 2. 新設立仿木欄杆-基礎鐵件固定:200公尺。 3. 木棧橋:13公尺。 4. 邊坡整治:格樑護坡460平方公尺。 5. 邊坡整治:土釘:544公尺。 6. 拍漿溝:150公尺。 7. 防落石網:120公尺。	1. 臺東縣政府110年6月22日府原建字第1100127400號函修正。 2. 減列核定700萬元,請於原提報工程項目自行評估減列項目或數量。

前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第三期110-111年)第3次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
1 件				6,650	350	7,000		
110-11-37-003	臺東縣	大武鄉	大武永久屋基地排水、地坪及綠地改善工程	6,840	360	7,200	1. 新鋪設RC地坪停車場(含無障礙牌面)*220m ² 2. 換植台北草(含養護補植)*1050m ² 3. 屋後機械配合人工地坪打除、鋪設，t=15cm，面積500m ² 4. 停車格熱拌塑膠劃線*30m ² 5. 新設排水暗溝(內徑50*50cm)*400m 6. 新設集水井，含溝蓋(內徑70*70cm)*14座 7. 防滑溝蓋，符合無障礙地坪規定(含框)*134組 8. 暗溝溝蓋更新*220m 9. 更新排放前集水井(含排放口銜接處理)*2座 10. 水溝開挖路面地坪修復*330m ² 11. 照明設施地下管線預埋1式	臺東縣政府110年11月18日府原建字第1100243671號函修正。
1 件				6,840	360	7,200		

前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第三期110-111年)第3次核定明細表

送審案件編號	實施區域		工程名稱	核定經費(仟元)			施作項目	備註
	縣市別	鄉鎮(區)別		中央補助款	地方配合款	合計		
110-11-42-003	臺東縣	池上鄉	池上鄉富興、振興、福文及陸安部落文健站周邊設施改善工程	6,650	350	7,000	A工區: 1. 鋪設5cm厚AC路面L=70m、W=5m B工區: 1. 既有意象更新乙座，既有木作涼亭修繕計乙座 C工區: 1. 鋪設5cm厚AC路面A=1521平方公尺 2. 既有晴溝溝蓋版更新 L=180+308=488m D工區: 1. 鋪設5cm厚AC路面A=6435m ²	1. 臺東縣政府110年11月18日府原建字第1100243671號函修正。 2. 減列核定700萬元，請於原提報工程項目自行評估減列項目或數量。
1 件				6,650	350	7,000		
3 件				20,140	1,060	21,200		