

109年度「原住民族部落特色道路改善計畫」工程經費明細表(第四次核定)

序號	實施地點		工程名稱	性質	預算經費(元)			備註
	縣別	鄉鎮市			核定經費			
					中央補助款	地方配合款	總工程經費	
1	苗栗縣	泰安鄉	象鼻村大安7鄰道路改善工程	109年度規劃設計/施工監造	6,425,022	558,698	6,983,720	依提報需求金額為700萬元，集水井調降單價至10,930元/座，減少1萬6,280元，故核定698萬3,720元。
苗栗縣小計					6,425,022	558,698	6,983,720	
2	南投縣	仁愛鄉	靜觀-台14甲替代道路改善工程(第二期)	109年度規劃設計/施工監造	7,402,464	822,496	8,224,960	依提報需求金額為824萬元，反射鏡調降單價至6,496元/座，減少1萬5,040元，故核定822萬4,960元
3	南投縣	仁愛鄉	春陽村春陽溫泉聯絡道路改善工程(第三期)	109年度規劃設計/施工監造	3,875,814	430,646	4,306,460	依提報需求金額為397萬元，反射鏡調降單價至6,496元/座，減少7,520元；設計監造費調升比例至10.50%，增加34萬3,980元，故核定430萬6,460元。
南投縣小計					11,278,278	1,253,142	12,531,420	
4	嘉義縣	阿里山鄉	來吉村爹有木哈部落聯絡道路改善工程(第二期)	109年度規劃設計/施工監造	2,359,800	205,200	2,565,000	依提報需求金額為348萬元，PC路面部分位於工區7涉及私人住家，刪除120m ² ，減少10萬2,000元；防落石網刪除，減少73萬5,000元；反光導標位於工區7涉及私人住家，刪除，減少7萬8,000元，故核定256萬5,000元。
5	嘉義縣	阿里山鄉	豐山村行天一號橋橋梁引道改建工程	109年度規劃設計/施工監造	5,336,000	464,000	5,800,000	依提報需求金額核定580萬元。
嘉義縣小計					7,695,800	669,200	8,365,000	
6	高雄市	那瑪夏區	瑪雅里達卡努瓦往瑪雅部落替代道路改善工程	109年度規劃設計/施工監造	10,609,441	1,585,319	12,194,760	依提報需求金額為1,200萬元，坡頂橫截溝調升單價至6,746元/m，增加19萬4,760元，故核定1,219萬4,760元。
7	高雄市	桃源區	桃源里龍橋改善工程(第二期)	109、110年度規劃設計/施工監造	6,816,276	1,018,524	7,834,800	本案為跨年度案件，總工程經費為2,611萬6,000元，其中109年度783萬4,800元，110年度1,828萬1,200元。
高雄市小計					17,425,717	2,603,843	20,029,560	

109年度「原住民族部落特色道路改善計畫」工程經費明細表(第四次核定)

序號	實施地點		工程名稱	性質	預算經費(元)			備註
	縣別	鄉鎮市			核定經費			
					中央補助款	地方配合款	總工程經費	
8	屏東縣	瑪家鄉	涼山遊憩區至Taradui道路改善工程	109年度規劃設計/施工監造	7,468,994	649,478	8,118,472	依提報需求金額為970萬元，PC路面調降單價至631元/m ² ，減少52萬5,600元；L型溝調降單價至1,289元/m，減少18萬2,200元；集水井調降單價至1萬424元/座，減少7萬3,728元；RC護欄及連續基礎調降單價至4,000元/m，減少80萬元，故核定811萬8,472元。
9	屏東縣	春日鄉	士文村士文部落道路改善工程(第二期)	109年度規劃設計/施工監造	18,605,637	1,617,882	20,223,519	依提報需求金額2,141萬1,000元，1.5m擋土牆刪除，減少80萬元；混凝土護欄調降單價至2,009元/m，減少38萬7,481元，故核定2,022萬3,519元。
10	屏東縣	獅子鄉	內獅至舊部落聯絡道路改善工程	109年度規劃設計/施工監造	10,110,972	879,215	10,990,187	依提報需求金額為1,690萬元；PC路面(含點焊鋼絲網)；調降單價至783元/m ² ，減少87萬7,591元；L型溝調降單價至1,369元/m，減少217萬5,745元；集水井調降單價至10,894元/座，減少5萬4,212元；1.5m擋土牆調升單價至16,703元/m，增加78萬2,255元；5公尺下邊坡加勁擋土牆工項刪除，減少367萬5,000元；塊狀護欄改為施作鋼板護欄(參考單價2,696元/m)，增加9萬480元，故核定1,099萬187元。
11	屏東縣	獅子鄉	南世部落道路改善工程	109年度可行性評估	1,840,000	160,000	2,000,000	依審查評比結果核定可行性評估費用200萬元。
12	屏東縣	滿州鄉	長樂村福興一路改善工程(第三期)	109年度規劃設計/施工監造	15,884,720	1,381,280	17,266,000	依提報需求金額為2,200萬元，PC路面(175kgf/cm ² 混凝土+級配壓實及填築+點焊鋼絲網推估單價1,127元/m ²)調降單價至907元/m ² ，減少154萬元；L型溝調降單價至1,496元/m，減少247萬800元；紐澤西護欄調降單價至2,210元/m，減少施作數量至80m，共減少72萬3,200元，故核定1,726萬6,000元。
屏東縣小計					53,910,323	4,687,855	58,598,178	

109年度「原住民族部落特色道路改善計畫」工程經費明細表(第四次核定)

序號	實施地點		工程名稱	性質	預算經費(元)			備註
	縣別	鄉鎮市			核定經費			
					中央補助款	地方配合款	總工程經費	
13	臺東縣	大武鄉	加羅板聯絡道改善工程	109年度規劃設計/施工監造	8,860,060	770,440	9,630,500	依提報需求金額為1,000萬，雜項工程費調降單價至200,000元/式，減少36萬9,500元，故核定963萬500元。
14	臺東縣	太麻里鄉	多良村多良部落往金崙產業道路改善工程	109年度規劃設計/施工監造	2,682,698	233,278	2,915,976	依提報需求金額為447萬元，上邊坡擋土牆酌減施作數量至250m，減少150萬元；下邊坡擋土牆刪除，減少31萬5,000元；反光鏡調降單價至6,496元/座，減少9,024元；鋼板護欄增加90m，增加27萬元，故核定291萬5,976元
15	臺東縣	太麻里鄉	多良村多良往上多良部落產業道路改善工程	109年度規劃設計/施工監造	3,291,760	286,240	3,578,000	依提報需求金額為371萬元，鋼管護欄施作數量減少至80m，減少13萬2,000元；故核定357萬8,000元
臺東縣小計					14,834,518	1,289,958	16,124,476	
總計					111,569,658	11,062,696	122,632,354	