

110年度「原住民族部落特色道路改善計畫」工程經費明細表(第二次核定)

序號	實施地點		工程名稱	性質	預算經費(元)			備註
	縣別	鄉鎮市			核定經費			
					中央補助款	地方配合款	總工程經費	
1	新竹縣	五峰鄉	清石道路改善工程(第二期)	110年度施工監造	27,748,424	4,896,781	32,645,205	依提報金額為4,653萬8,770元；AC路面減少施作數量至1萬2,000m ² (長度約1,500m，寬度平均約8m)，減少69萬1,200元；PC路面考量界面銜接問題，改為一般路基修補即可(參考單價20元/m ²)，減少143萬7,830元；截水溝調升單價至9,100元/m，增加24萬3,800元；1m L型溝調降單價至2,657元/m，減少10萬2,003元；1.5m L型溝調降單價至3,008元/m，減少36萬2,556元；1.5m 集水井調降單價至1萬892元/座，減少1萬2,324元；5m 擋水牆刪除，減少38萬元；4m 擋水牆刪除，減少112萬元；3m擋水牆刪除，減少161萬元；防落石網刪除，減少46萬元；反射鏡含墩座，調降單價至6,496元/座，減少3萬1,528元；鋼板護欄減少施作數量至1,800m，減少55萬6,800元；鋼板護欄減少施作數量至1,800m，減少320萬7,000元；鋼軌樁打設減少施作數量至2,500m，減少187萬5,900元；雜草雜木清除刪除，減少6萬980元；另規劃設計費本會前已核定在案，依提報金額扣除規劃設計費222萬9,244元(398萬793元*0.56)，故核定3,264萬5,205元。
2	新竹縣	五峰鄉	白蘭部落支線道路改善工程	110年度規劃設計/施工監造	11,090,834	1,957,206	13,048,040	依提報金額為1,391萬8,000元，反光標線數量誤植，應為1434m ² (長4,780m，兩側共寬0.3m)，減少86萬9,960元，故核定1,304萬8,040元。
3	新竹縣	五峰鄉	十五公里道路改善工程	110年度規劃設計	2,005,678	353,943	2,359,621	依提報設計監造費421萬3,609元計算，核定規劃設計費用235萬9,621元(421萬3,609元*0.56)。
新竹縣小計					40,844,936	7,207,930	48,052,866	
4	苗栗縣	南庄鄉	東河村南天道路改善工程	110年度規劃設計/施工監造	4,877,396	541,933	5,419,329	依提報金額為600萬元，PC路面調降單價至703元/m ² ，減少52萬671元；矮牆式側溝減少20m，減少6萬元，故核定541萬9,329元。
5	苗栗縣	獅潭鄉	百壽村馬陵社道路及新莊道路改善工程	110年度規劃設計/施工監造	2,375,839	263,982	2,639,821	依提報金額為300萬元，L型溝+矮牆調降單價至1,948元/m，減少8萬9,144元；L型擋土牆調降單價至2,832元/m，減少17萬544元；鋼板護欄調降單價至2,683元/m，減少10萬491元，故核定263萬9,821元
苗栗縣小計					7,253,235	805,915	8,059,150	

6	南投縣	仁愛鄉	發祥村瑞岩部落聯絡道路改善工程	110年度規劃設計/施工監造	12,240,800	1,669,200	13,910,000	依提報金額為2,000萬元，扣除與農投仁005農路重複路段約1.7km，AC路面施作數量減少至2,300m，減少609萬，故核定1,391萬元。
7	南投縣	仁愛鄉	翠巒聯外道路改善工程(第二期)	110年度規劃設計/施工監造	12,690,476	1,730,520	14,420,996	依提報金額為1,450萬元，機械切割、拆除、路面挖除水泥混凝土，含運棄調降單價至400元/m ³ ，減少8萬500元；反射鏡調升單價至6,496元/式，增加1,496元，故核定1,442萬996元。
8	南投縣	信義鄉	雙龍村依西岸部落道路改善工程	110年度規劃設計/施工監造	7,656,072	1,044,010	8,700,082	依提報金額為888萬9,000元，鋼板護欄調降單價至2,692元/m，減少3萬4,744元；反光導標調降單價286元/組，減少15萬4,174元，故核定870萬82元。
9	南投縣	信義鄉	新鄉村希哪巴瀾部落聯外道路改善工程	110年度規劃設計/施工監造	6,881,600	938,400	7,820,000	依提報金額核定782萬元。
10	南投縣	信義鄉	人和村洽波石道路改善工程	110年度規劃設計/施工監造	5,720,000	780,000	6,500,000	依提報金額核定650萬元。
南投縣小計					45,188,948	6,162,130	51,351,078	
11	屏東縣	春日鄉	歸崇村歸崇士文部落聯絡道路改善工程	110年度規劃設計/施工監造	11,411,067	1,267,896	12,678,963	依提報金額為1,968萬元，PC路面調降單價至738元/m ² ，減少76萬5,630元；6*4*2m集水井，尺寸過大，建議改為3*2*2m，單價調降至10萬1,634元/座，減少1萬8,366元；6*3*2m集水井，尺寸過大，建議改為3*2*2m，單價調升至10萬1,634元/座，增加1,634元；2m擋土牆調降單價至1萬6,705元/m，減少53萬9,175元；6m擋土牆調降單價至4萬7,150元，減少12萬8,500元；RC地梁刪除，減少448萬元；RC包牆護坡刪除，減少240萬元，另增加施作1m高L型倚壁側溝500m(參考單價2,658元/m)，增加132萬9,000元，故核定1,267萬8,963元
12	屏東縣	滿州鄉	長樂村往四林村聯絡道路改善工程(第二期)	110年度規劃設計/施工監造	11,457,632	1,273,070	12,730,702	依提報金額為1,375萬元，塊狀護欄調降施作數量至800m，減少62萬元；雜項工程費調降單價至20萬元/式，減少39萬9,298元，故核定1,273萬0,702元。
屏東縣小計					22,868,699	2,540,966	25,409,665	
13	宜蘭縣	南澳鄉	碧候村至南澳神社外環道路改善工程	110年度規劃設計/施工監造	4,538,723	618,917	5,157,640	依提報金額為516萬8,000元，建議增加5座反射鏡，增加3萬2,480元；反光標線調降單價至260元/m ² ，減少4萬2,840元，故核定515萬7,640元。
宜蘭縣小計					4,538,723	618,917	5,157,640	
總計					120,694,541	17,335,858	138,030,399	